

給湯用ボイラー室天井材

外壁タイルの変更と化粧室壁材変更の施工費捻出のために給湯方式が変更となり、給湯用ボイラー室の施工が行われていない。

給湯用ボイラー室天井材としてt6石綿ケイカル板(素地)が施工されることになっていた。

竣工建物(竣工図)では倉庫となっており、天井材として化粧石膏ボード(ジプトーン)が施工されている。

見積書

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード 79.5	クロス下 LGS面	336	m ²	640	215,040	
” ” 79.5	シーリング素地	37.9	m ²	725	27,477	
” ” 79.5	” 塗装下	3.2	m ²	1,002	3,206	
段差 ” 712.5	クロス下 LGS面	24.4	m ²	725	17,690	
天井 化粧石膏ボード 79	LGS面 不燃	63.1	m ²	885	55,843	
” 岩綿吸音板	79 LGS面	763	m ²	2,560	1,953,280	
”	捨張PB(79.5)共					
”	79 LGS面	426	m ²	2,666	1,135,716	
”	不燃PB(79.5)共					
天井 ケイカル板	塗装下 76	137	m ²	2,122	290,714	
”	素地 76	7.5	m ²	2,122	15,915	
天井 杉証化粧石膏ボード	シーリング 79.5	111	m ²	2,645	293,595	
” グラスウール成形板 不燃	PB12.5下地	5.5	m ²	3,840	21,120	
軒天 スレート		21.2	m ²	2,741	58,109	

五洋建設 株式会社

P. 66