

1・2階 僧侶室天井材

工事請負契約では天井材はt9 杉柎化粧ボード（テンパック工法）が施工されることになっていたが、竣工建物（竣工図）はビニクロスが貼られる変更工事が行われていた。

見積書

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 石膏ボード t9-エッチボード 塗装下	712.5	67.3	m ²	1,077	72,482	
“ 耐水石膏ボード	712.5	77.6	m ²	1,002	77,755	
“ “ (耐火PB面)	“	74.5	m ²	1,002	74,649	
化粧ケイ酸カルシウム板 74 RC面	耐火PB	712.5 共	5.6	m ²	3,722	20,843
“ 74 LGS面	“	“	143	m ²	2,997	428,571
“ 74 耐火PB面	“	“	92.8	m ²	2,997	278,121
壁ガラスケル成形板 不燃	化粧ビス止	750	13.3	m ²	3,840	51,072
壁ケイ酸カルシウム板 76	LGS面	7.8	m ²	2,122	16,551	
“ 76	耐火PB面	19.7	m ²	2,122	41,803	
天井 t9-ビニクロス	2級 PB面	360	m ²	800	288,000	

五洋建設 株式会社 P. 65

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
天井 石膏ボード 79.5	クロス下 LGS面	336	m ²	640	215,040		
“ “ 79.5	t9-エッチ素地	37.9	m ²	725	27,477		
“ “ 79.5	“ 塗装下	3.2	m ²	1,002	3,206		
段裏 “ 712.5	クロス下 LGS面	24.4	m ²	725	17,690		
天井 化粧石膏ボード 79	LGS面 準不燃	63.1	m ²	885	55,843		
“ 岩綿吸音板	79 LGS面	763	m ²	2,560	1,953,280		
“ “	捨張PB(79.5) 共						
“ “	79 LGS面	426	m ²	2,666	1,135,716		
“ “	不燃PB(79.5) 共						
天井 ケイ酸カルシウム板	塗装下 76	137	m ²	2,122	290,714		
“ “	素地 76	7.5	m ²	2,122	15,915		
天井 杉柎化粧石膏ボード	t9-エッチ 79.5	111	m ²	2,645	293,595		
“ “	ガラスケル成形板 不燃	PB12.5 下地	5.5	m ²	3,840	21,120	
軒天 スレート		21.2	m ²	2,741	58,109		

五洋建設 株式会社 P. 66